




COPYRIGHT © DAIKIN



BULLETIN D'INFORMATION

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE S.A.S.

Service Technique

No. BI09-04 Date: 01 juillet 2009

Sujet : Préconisations relatives au raccordement d'un module AJ-Tech sur les RZQ.

Description

L'association des groupes extérieurs Sky Air de référence RZQ au module hydraulique AJ-Tech de référence AJCH implique le strict respect de préconisations AJ-Tech.

Le non respect de ces préconisations induit une usure prématurée de composants, des surconsommations électriques, des casses de compresseurs ainsi que des défauts L8 intempestifs.

Vous trouverez ci-joint une note de service de la société AJ-Tech rappelant ces règles à respecter.

Même pour une installation fonctionnant depuis plusieurs années, il sera malgré tout nécessaire d'ajuster la charge frigorifique suivant le tableau communiqué par AJ-Tech et d'installer la carte de limitation de puissance (cf. note de service).

Nous rappelons également qu'un entretien annuel réalisé par un professionnel est indispensable.

De plus, une période d'arrêt prolongée nécessite obligatoirement un temps de préchauffage du compresseur de 8 heures, sans quoi celui-ci sera irrémédiablement endommagé.

Ainsi nous recommandons vivement aux installateurs de procéder au contrôle de leurs installations dès que possible et impérativement avant la prochaine saison hivernale.

Le Call Center distribuera ce document AJ-Tech aux installateurs appelant et étant concernés par ce type de montage.

